
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dąbrowice
ADRES INWESTYCJI : Budynki mieszkalne zlokalizowane na terenie gminy Dąbrowice
INWESTOR : Gmina Dąbrowice
ADRES INWESTORA : ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice
BRANŻA : elektryczna instalacja fotowoltaiczna 3,41 kW

DATA OPRACOWANIA : listopad 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja fotowoltaiczna			
1.1	KNNR 5 1101-11 kalk. własna	Konstrukcja nośna pod panele fotowoltaiczne	kpl.		
	1		kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
1.2	KNNR 5-08 0701-20 kalk. własna	Montaż konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne	kpl.		
	1		kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
1.3	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
	2		otw.	2.0	
				RAZEM	2.0
1.4	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur - KABEL YKY 4x6mm ²	m		
	10		m	10.0	
				RAZEM	10.0
1.5	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - KABEL SOLARNY 1x4mm ²	m		
	120		m	120.0	
				RAZEM	120.0
1.6	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur - KABEL UZIEMIĄCY LgY 16mm ²	m		
	80		m	80.0	
				RAZEM	80.0
1.7	KNNR 5 0406-04 analogia	Moduł fotowoltaiczny o mocy 310 W	szt.		
	11		szt.	11.0	
				RAZEM	11.0
1.8	KNNR 5 0406-05 analogia	Aparaty elektryczne,- INWERTER 3-fazowy o mocy	szt.		
	1		szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
1.9	KNNR 5 0406-01 analogia	Optymalizator mocy	szt.		
	11		szt.	11.0	
				RAZEM	11.0
1.10	KNNR 5 1204-02 analogia	Montaż końcówek kablowych - MC4	kpl.		
	1		kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
2		Rozdzielnica DC			
2.1	KNNR 5 0404-04	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg	kpl.		
	1		kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
3		Rozdzielnica AC			
3.1	KNNR 5 0404-04	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg	kpl.		
	1		kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
4		Badania odbiorcze i pomiary			
4.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1.0	
				RAZEM	1.0
4.2	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	1		pomiar	1.0	
				RAZEM	1.0
4.3	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
	1		pomiar	1.0	
				RAZEM	1.0
4.4	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
	1		pomiar	1.0	
				RAZEM	1.0
5		Instalacje			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.1	KNNR 5 1105-07 analogia	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - zewnętrzne	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
5.2	KNNR 5 1105-07 analogia	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - wewnętrzne	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
5.3	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu - instalacja odgromowa	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
5.4	KNR 5-08 0620-01	Uziemienie instalacji fotowoltaicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0
5.5	KNNR 5 0406-03 kalk. własna	Monitoring instalacji fotowoltaicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				RAZEM	1.0