

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 102134E w m. Baby Gmina Dąbrowice
ADRES INWESTYCJI : m. Baby Gmina Dąbrowice
INWESTOR : Gmina Dąbrowice
ADRES INWESTORA : ul. Nowy Rynek 17 , 99-352 Dąbrowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Skutnik (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2.93	km km	 2.930	
				RAZEM	2.930
2 d.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
2		Pobocza			
3 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1100	m ³ m ³	 1100.000	
				RAZEM	1100.000
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4375	m ² m ²	 4375.000	
				RAZEM	4375.000
5 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4375	m ² m ²	 4375.000	
				RAZEM	4375.000
6 d.2	KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - grubość po zagęszczeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 4375	m ² m ²	 4375.000	
				RAZEM	4375.000
3		Jezdnia			
7 d.3	KNR 9-11 0101-01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym 13000	m ² m ²	 13000.000	
				RAZEM	13000.000
8 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wyrównanie - grubość po zagęszczeniu 3 cm 16115	m ² m ²	 16115.000	
				RAZEM	16115.000
9 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 16115	m ² m ²	 16115.000	
				RAZEM	16115.000
4		Roboty wykończeniowe			
10 d.4	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych 5300	mb mb	 5300.000	
				RAZEM	5300.000
5		Przepusty			
11 d.5	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 60	m ³ m ³	 60.000	
				RAZEM	60.000
12 d.5	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
13 d.5	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
14 d.5	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
15 d.5	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 40	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000
16 d.5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
17 d.5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - grubość po zagęszczeniu 3 cm 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i	m ²		
d.5	0705-02	krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m ²	6600.000	
		6600		RAZEM	6600.000