

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o dł 0,65 km w n. Baby Gmina Dąbrowice
ADRES INWESTYCJI : m. Baby Gmina Dąbrowice, działka nr 148
INWESTOR : Gmina Dąbrowice
ADRES INWESTORA : ul. Nowy Rynek 17 , 99-352 Dąbrowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Skutnik (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 24,06,2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24,06,2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.650	
		0.65		RAZEM	0.650
2		Pobocza			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	977.000	
		977		RAZEM	977.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10	m ²		
d.2	0204-05	cm	m ²	977.000	
		977		RAZEM	977.000
3		Jezdnia			
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.3	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2275.000	
		2275		RAZEM	2275.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m ²	2275.000	
		2275		RAZEM	2275.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.3	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2275.000	
		2275		RAZEM	2275.000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.3	0113-04	cm	m ²	2275.000	
		2275		RAZEM	2275.000