

PRZEDMIAR ROBÓT BAB-22-01B

CPV: 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

Nazwa robót: Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą techniczną oraz remontem hydroformi

Lokalizacja: Baby gm. Dąbrowice działka nr 121/2

Zamawiający: Gmina Dąbrowice
ul. Nowy Rynek 17
99-352 Dąbrowice

PRZEDMIAR BAB-22-01B

Strona 1

30-12-2020

SYKAL-003116

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	IŁOŚĆ
1	Zbiornik na wodę pitną 100 m3						
1.1	Fundament zbiornika						
1.1	10	KNNR	N001-05-03-01-00	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręczne w gruncie kat 1-3	m²	39,260	
1.1	20	KNNR	N002-12-01-03-04	Podkład z piasku na gruncie	m³	18,320	
1.1	30	KNNR	N002-12-01-01-01	Podkład z betonu żwirowego B-10 na gruncie	m³	26,430	
1.1	40	KNNR	N002-01-01-01-00	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych	m²	34,420	
1.1	50	KNNR	N002-01-04-01-00	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami gładkimi ø do 14	Mg	0,440	
1.1	60	KNNR	N002-01-07-01-03	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym betonem B-20	m³	31,220	
1.1	70	KNR	202-06-03-09-00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego	m²	33,400	
1.1	80	KNR	202-06-03-10-00	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m²	33,400	
1.1	90	KNNR	N001-03-17-01-00	Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3	m³	71,440	
1.1	100	KNR	401-02-13-01-00	Opaska betonowa szerokości 50 cm grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożu gruntowym	m²	17,900	
2	Budynek SUW						
2.1	Roboty budowlane						
2.1	260	WKNR	W201-03-04-01-00	Roboty ziemne z wywozem gruntu taczkami do 10 m w gruncie kategorii 1-2	m³	16,400	
2.1	270	WKNR	W202-02-03-01-00	Stopy fundamentowe betonowe objętości do 0,5 m³ z betonu B-7,5	m³	1,140	
2.1	280	KNNR	N002-01-04-01-00	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami gładkimi ø do 14	Mg	0,150	
2.1	310	KNR	202-07-01-03-00	Ściany kanału w budynku z betonu grub 12 cm	m²	14,600	
2.1	320	KNR	202-07-01-01-04	Dno kanału w budynku z betonu B-15 grub 10 cm	m²	4,200	
2.1	330	KNR	202-07-02-09-00	Przekrycie kanałów płytami z blachy żeberkowej	m²	4,200	
2.1	340	KNR	401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej - USUNIĘCIE STARYCH PŁYTEK I FARB	m²	75,900	
2.1	350	KNR	401-08-04-05-00	Naprawa pęknięć posadzki cementowej na gładko	metr	75,900	
2.1	360	KNR	202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m²	75,900	
2.1	370	KNR	202-11-20-05-00	Cokoliki wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	36,000	
2.1	380	KNR	202-08-29-08-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła	m²	72,000	
2.1	390	WKNR	W401-07-13-01-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach	m²	108,000	
2.1	400	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	108,000	
2.1	410	KNR	202-15-05-07-00	Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - STROP	m²	75,900	
2.1	530	WKNR	W217-01-44-01-10	Wyrzutnia dachowa kołowa typ C ø 150	szt	3,000	