



GMINA DĄBROWICE

ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice
tel/fax (+ 48 24) 252-25-87; e-mail: sekretariat@dabrowice.pl
REGON 611015891 NIP 775 24 06 079

Dąbrowice, dnia 06 listopada 2023 roku

Znak sprawy: ZP.271.04.2023

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na zadanie pn.:

„Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2023/BZP 00433316** dnia **09.10.2023 r.**

Zamawiający – Gmina Dąbrowice informuje, że zgodnie z rozdziałem XI ust. 3 Zapytania Ofertowego, udzielam odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania.

Pytanie nr 1:

Dotyczy Hydrofornia Baby: Zgodnie z częścią opisową projektu kolumna napowietrzająca ma być wykonana z polietylenu: „Kolumny napowietrzającej z PE100 kolor niebieski średnicy $D=1000\text{ mm}$ ”, natomiast wg pomocniczego przedmiaru robót (pozycja 70) kolumna ma być wykonana ze stali kwasoodpornej: „Zestaw napowietrzający kolumna o średnicy 1000 ze stali kwasoodpornej” – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, przesłanie rysunków kolumny (rzut i przekrój), a w przypadku wykonania ze stali wskazanie gatunku stali.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie kolumny napowietrzającej z polietylenu.

Pytanie nr 2:

Czy w zakresie zamówienia jest dostawa i montaż czujników pomiarowych (sondy hydrostatyczne, konduktometryczne, pływaki) dla zbiorników retencyjnych, odstoju i studni na obiekcie SUW Dąbrowice?

Odpowiedź:

Tak w zakresie jest dostawa czujników pomiarowych zgodnie z przedmiarem robót elektrycznych.

Pytanie nr 3:

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie nowych linii kablowych zasilających i sterowniczych do urządzeń zewnętrznych (zbiorniki, studnie, odstoju) na obiekcie SUW Dąbrowice? Jeżeli tak to prosimy o wytyczne oraz uzupełnienie dokumentacji o mapę z zaznaczonymi trasami kablowymi.

Odpowiedź:

Zakres nie dotyczy zewnętrznych linii kablowych na obiekcie SUW Dąbrowice.

Pytanie nr 4:

W dokumentacji projektowej wymienione są w opisie technicznym sterowniki S7-1200 firmy Siemens. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterowników swobodnie programowalnych innych uznanych firm takich jak ABB, Fatek, Horner?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza stosowanie innych sterowników swobodnie programowalnych dostępnych na rynku.

Pytanie nr 5:

W dokumentacji projektowej są zapisy, że sterowniki muszą posiadać możliwość komunikacji za pomocą protokołu Profibus DP. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych powszechnie użytkowanych protokołów takich jak Modbus RTU i Modbus TCP?

Odpowiedź:

Dopuszczalne są inne protokoły komunikacji powszechnie stosowane.

Pytanie nr 6:

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej, prosimy o informację czy pompy zestawów hydroforowych mają być sterowane jedną przełączaną przetwornicą częstotliwości czy każda pompa ma posiadać swoją przetwornicę częstotliwości.

Odpowiedź:

Pompy mają posiadać każda swoją przetwornicę częstotliwości.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla pomp zestawów hydroforowych przetwornic częstotliwości zabudowanych w rozdzielnicach?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przetwornic zabudowanych w rozdzielnicach.

Pytanie nr 8:

W przedmiarach robót branży elektrycznej są uwzględnione pozycje dotyczące systemu alarmowego SSWiN, ale dokumentacja projektowa (opis i rysunki) nie uwzględniają tego typu instalacji. Czy wykonanie instalacji SSWiN dla SUW Baby i SUW Dąbrowice jest w zakresie zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, instalacje są w zakresie zamówienia.

Pytanie nr 9:

W opisie robót elektrycznych dla SUW Baby i SUW Dąbrowice są zapisy, że należy wykonać projekt przebudowy złącza ZKP wraz z wyniesieniem pomiaru energii elektrycznej na zewnątrz budynku. Czy Zamawiający potwierdza, że obecnie licznik energii na SUW Baby i SUW Dąbrowice znajduje się wewnątrz budynku oraz w ramach zamówienia należy zbudować nowe złącze ZKP i ułożyć nowy kabel WLZ?

Odpowiedź:

Zakres nie jest objęty zamówieniem.

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie informacji jakie są obecnie moce przyłączeniowe obiektów SUW Baby i SUW Dąbrowice.

Odpowiedź:

SUW Baby 40 kV, SUW Dąbrowice 40 kV.

Pytanie nr 11:

W opisie robót elektrycznych dla SUW Baby i SUW Dąbrowice są zapisy w jednym miejscu, że należy wykonać nowy WLZ do rozdzielni SZR w budynku, a w drugim miejscu, że należy zabudować w rozdzielnicy RG przełącznik ręczny sieć agregat. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i informację czy należy zamontować automatyczny układ przełączania zasilania SZR czy zastosować ręczny przełącznik sieć-0-agregat w rozdzielnicy RG.

Odpowiedź:

Należy zamontować ręczny przełącznik sieć agregat.


Pytanie nr 12:

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie nowej instalacji odgromowej dla budynków SUW Baby i SUW Dąbrowice.

Odpowiedź:

Zakres nie obejmuje wykonania nowej instalacji odgromowej.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.dabrowice.pl/dokumenty/2964> treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania danych wykonawcy składającego wnioszek o wyjaśnienie Zapytania ofertowego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DĄBROWICE

Dorota Dąbrowska