
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Projekt Budowlany Dostosowania w zakresie wymagań przeciwpożarowych budynku Urzędu Gminy w Dąbrowicach
ADRES INWESTYCJI : 99-352 Dąbrowice, Nowy Rynek 17
INWESTOR : Gmina Dąbrowice
ADRES INWESTORA : 99-352 Dąbrowice, Nowy Rynek 17
BRANŻA : Elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2022

Data zatwierdzenia

inż. Marek Misztal

Upr. Bud. 04/90 UW. PŁOCK
ŁÓDŹ/IE/6086/04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PWP			
1	KNNR 5 d.1 0206-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe NHXH Fe180 E90 3x1,5 mm ²	m		
		41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
2	KNNR 5 d.1 1209-02	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Kaseta PWP	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg S301 C2A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Automatyczny przełącznik FAZ	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg FRX 125A + wyłączacz wzrostowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg obudowa PWP	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 1203-11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		8	szt.żył	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5 d.1 1203-10	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		2	szt.żył	2.000	
				RAZEM	2.000
2		AW			
10	KNNR 5 d.2 1209-02	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 5 d.2 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
12	KNNR 5 d.2 0209-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		377	m	377.000	
				RAZEM	377.000
13	KNNR 5-08 d.2 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
		41	kpl.	41.000	
				RAZEM	41.000
14	KNNR 5 d.2 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		Krotność = 2	szt.	41.000	
		41			
				RAZEM	41.000
15	KNNR 5 d.2 0304-04	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNNR 5 d.2 0504-04	Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne żeliwne przykręcane - oprawy ewakuacyjne EW1	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
17	KNNR 5 d.2 0504-04	Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne żeliwne przykręcane - oprawy ewakuacyjne EW2	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR 5 d.2 0504-04	Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne żeliwne przykręcane - oprawy awaryjne AW1	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 d.2 0504-04	Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne żeliwne przykręcane - oprawy awaryjna AW2 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR 5 d.2 0504-04	Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne żeliwne przykręcane - oprawy ewakuacyjne EWZ 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 d.2 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		SSP			
22	KNNR 5 d.3 0301-08	Przygotowanie podłoża pod listwy instalacyjne 180	mb mb	 180.000	
				RAZEM	180.000
23	KNNR 5 d.3 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 30	otw. otw.	 30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNNR 5 d.3 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym 44	szt. szt.	 44.000	
				RAZEM	44.000
25	KNNR 5 d.3 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu 180	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
26	KNNR 5 d.3 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg S301 B16A 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR AL-01 d.3 0101-03	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych - Centrala Sygnalizacji Pożaru CSP 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 d.3 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur Yn-TKSYekw 2x2x0,8 246	m m	 246.000	
				RAZEM	246.000
29	KNNR 5 d.3 0206-04	Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
30	KNNR 5 d.3 0206-04	Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
31	KNR 5-06 d.3 1606-04	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie - gniazdo G-40 38	szt. szt.	 38.000	
				RAZEM	38.000
32	KNR 5-06 d.3 1612-02	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem Czujka dymu 38	szt. szt.	 38.000	
				RAZEM	38.000
33	KNR 5-06 d.3 1612-07	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem Ręczny ostrzegacz pożaru ROP 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR AL-01 d.3 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego Sygnalizator akustyczny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 5-06 d.3 1614-03	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 30 punktach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar pomiar	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	d.3	Rozruch instalacji i szkolenie obsługi	kpl		
		1	kpl	1.0000	
				RAZEM	1.0000
38	d.3 kalk. własna	Przejsie PPOŻ	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Badania i pomiary			
39	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.4	1303-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
d.4	1303-02	2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po		
d.4	0301-03	1	m. kpl.po m.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po		
d.4	0301-04	50	m. kpl.po m.	50.000	
				RAZEM	50.000