

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska przy Zespole Szkół w Dąbrowicach
ADRES INWESTYCJI : ul. Kłodawska
INWESTOR : Gmina Dąbrowice
ADRES INWESTORA : ul. Nowy Rynek 17 , 99-352 Dąbrowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Skutnik
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-25	Rozbiórka istniejących garaży	m ³		
d.1	0102-02				
	analogia				
		450	m ³	450.000	
				RAZEM	450.000
2	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w	m ²		
d.1	0307-04	gruncie - rozebranie			
	analogia				
		161	m ²	161.000	
				RAZEM	161.000
2		Prace nawierzchniowe			
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.2	0126-01	spycharek			
		5360	m ²	5360.000	
				RAZEM	5360.000
4	KNNR 6	Obrzeża gumowe o wymiarach 100x25x5 na łączeniu nawierzchni	m		
d.2	0404-05				
		670	m	670.000	
				RAZEM	670.000
5	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.2	0104-01				
		5360	m ²	5360.000	
				RAZEM	5360.000
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0113-01	15 cm			
		5360	m ²	5360.000	
				RAZEM	5360.000
7	KNNR 6	Warstwa wyrównawcza z tłucznia kamiennego - uziarnienie 0/4 o gr. po uwało-	m ²		
d.2	0204-04	waniu 7 cm			
		Krotność = 0.5			
		5360	m ²	5360.000	
				RAZEM	5360.000
8		Nawierzchnia z trawy sztucznej uniwersalnej o podwyższonej odporności na	m ²		
d.2		warunki atmosferyczne			
		2530	m ²	2530.000	
				RAZEM	2530.000
9		Nawierzchnia z trawy plecionej zasypowej o długości włókna 60mm przezna-	m ²		
d.2		czony do boisk piłkarskich			
		1300	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
10		Nawierzchnia sportowa z malowaniem linii - nawierzchnia syntetyczna sporto-	m ²		
d.2		wo - gumowa. Kolor ceglasty			
		1330+200	m ²	1530.000	
				RAZEM	1530.000
11		Wyposażenie stadionu - piłkochwyty, bramki, skocznie,	kpl.		
d.2	analiza indy-				
	widualna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Prace elektryczne związane z oświetleniem i siecią elektryczną	kpl.		
d.2					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Kontenery sanitarne mini wraz z podłączeniem do istniejącego szamba	szt		
d.2					
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14		Kontener przeznaczony na zaplecze	szt		
d.2					
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Wyposażenie placu zabaw	kpl.		
d.2					
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-23	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wy-	m		
d.2	0401-01	sokości 4.0 m			
	analogia				
		316	m	316.000	
				RAZEM	316.000
17	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z kątownika	m		
d.2	1803-03	80x80x10 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole			
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-23	Piłkochwyty z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości	m		
d.2	0401-01	3.0 m			
	analogia	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
19	KNR 2-23	Piłkochwyty z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek	m		
d.2	0401-02	za następny 1 m wysokości			
		Krotność = 3			
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
20		Ustawienie trybun wzdłuż boiska - trybuny modułowe dwurzędowe na 150	kpl.		
d.2		miejs			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21		Prace projektowe	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000