

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice"
ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy
INWESTOR : Gmina Dąbrowice
ADRES INWESTORA : Ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Dudkiewicz (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 03.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga wewnętrzna na działce nr 30 w miejscowości Augustopol			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.820	
		0.820		RAZEM	0.820
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.1	0113-04	cm	m ²	3034.000	
		820*3.7		RAZEM	3034.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.1	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m ²	2952.000	
		820*3.6		RAZEM	2952.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.1	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2870.000	
		820*3.5		RAZEM	2870.000
5	KNNR 6	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m ²		
d.1	0204-06		m ²	1230.000	
		820*1.5		RAZEM	1230.000
2		Droga wewnętrzna działka nr 237 w miejscowości Dąbrowic			
6	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.2	0119-03	równinnym	km	0.580	
		0.580		RAZEM	0.580
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2	0206-04	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-	m ³	348.000	
		ległość do 5 km		RAZEM	348.000
		580*4*0.15			
8	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego o gr. po uwałowaniu 20 cm	m ²		
d.2	0204-03		m ²	0.000	
		580*4*0		RAZEM	0.000
9	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm	m		
d.2	0816-03		m	8.000	
		8		RAZEM	8.000
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2	0206-04	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-	m ³	10.000	
		ległość do 5 km		RAZEM	10.000
		10			
11	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o	m ²		
d.2	0111-02	grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	8.000	
		8		RAZEM	8.000
12	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 80 cm	m		
d.2	0605-08		m	8.000	
		8		RAZEM	8.000
13	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm	szt		
d.2	0605-05		szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
14	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość	m ³		
d.2	0230-01	do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	8.000	
		8		RAZEM	8.000
3		Droga wewnętrzna działka nr 421 Dąbrowice			
15	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.3	0119-03	równinnym	km	0.429	
		0.429		RAZEM	0.429
16	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.3	0113-04	cm	m ²	1587.300	
		429*3.7		RAZEM	1587.300
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m ²	1544.400	
		429*3.6		RAZEM	1544.400
18	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.3	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1501.500	
		429*3.5		RAZEM	1501.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 6 d.3 0204-06	.Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm 429*1.5	m ² m ²	 643.500	
				RAZEM	643.500
20	KNR 2-31 d.3 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 40 i 30 cm 26	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
21	KNR 2-01 d.3 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 26	m ³ m ³	 26.000	
				RAZEM	26.000
22	KNNR 6 d.3 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26	m ² m ²	 26.000	
				RAZEM	26.000
23	KNNR 6 d.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 40 cm w km 0+004 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
24	KNNR 6 d.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 30 cm w km 0+365 11	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
25	KNNR 6 d.3 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 i 30 cm 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-01 d.3 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 26	m ³ m ³	 26.000	
				RAZEM	26.000
4		Droga wewnętrzna działka nr 367/4 ul. Majdany Dąbrowice			
27	KNR 2-01 d.4 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.302	km km	 0.302	
				RAZEM	0.302
28	KNR 2-01 d.4 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 60	m ³ m ³	 60.000	
				RAZEM	60.000
29	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
30	KNNR 6 d.4 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 300	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
31	KNNR 6 d.4 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 302*3	m ² m ²	 906.000	
				RAZEM	906.000
32	KNNR 6 d.4 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 302*3.6	m ² m ²	 1087.200	
				RAZEM	1087.200
33	KNNR 6 d.4 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 302*3.5	m ² m ²	 1057.000	
				RAZEM	1057.000
34	KNNR 6 d.4 0204-06	Pobocza z tłucznia kamiennego gr. po uwałowaniu 15 cm 302*1.5	m ² m ²	 453.000	
				RAZEM	453.000
5		Droga gminna nr 102857E (ul. Przedecka) w miejscowości Dąbrowice.			
35	KNR 2-01 d.5 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.574	km km	 0.574	
				RAZEM	0.574
36	KNNR 6 d.5 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 574*3.7	m ² m ²	 2123.800	
				RAZEM	2123.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNNR 6 d.5 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 574*3.6	m ² m ²	 2066.400	
				RAZEM	2066.400
38	KNNR 6 d.5 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 574*3.5	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
39	KNNR 6 d.5 0204-06	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 15 cm 574*1.5	m ² m ²	 861.000	
				RAZEM	861.000
6		Droga wewnętrzna (ul. 2 Maja) w miejscowości Dąbrowice.			
40	KNR 2-01 d.6 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.410	km km	 0.410	
				RAZEM	0.410
41	KNNR 6 d.6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 410*3.7	m ² m ²	 1517.000	
				RAZEM	1517.000
42	KNNR 6 d.6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 410*3.6	m ² m ²	 1476.000	
				RAZEM	1476.000
43	KNNR 6 d.6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 410*3.5	m ² m ²	 1435.000	
				RAZEM	1435.000
44	KNNR 6 d.6 0204-06	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 15 cm 410*3.5	m ² m ²	 1435.000	
				RAZEM	1435.000
7		Droga wewnętrzna (ul. Stary Rynek) w miejscowości Dąbrowice			
45	KNNR 6 d.7 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 51*6	m ² m ²	 306.000	
				RAZEM	306.000
46	KNNR 6 d.7 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 51*6	m ² m ²	 306.000	
				RAZEM	306.000
8		Droga wewnętrzna (ul. Witawa) w miejscowości Dąbrowice			
47	KNR 2-01 d.8 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.126	km km	 0.126	
				RAZEM	0.126
48	KNR 2-01 d.8 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km 126*3.8*0.2	m ³ m ³	 95.760	
				RAZEM	95.760
49	KNNR 6 d.8 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 126*3.8	m ² m ²	 478.800	
				RAZEM	478.800
50	KNNR 6 d.8 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 126*3.7	m ² m ²	 466.200	
				RAZEM	466.200
51	KNNR 6 d.8 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 126*3.6	m ² m ²	 453.600	
				RAZEM	453.600
52	KNNR 6 d.8 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 126*3.5	m ² m ²	 441.000	
				RAZEM	441.000
53	KNNR 6 d.8 0204-06	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 15 cm 126*1.5	m ² m ²	 189.000	
				RAZEM	189.000
54	KNR 2-31 d.8 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 2-01 d.8 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
56	KNNR 6 d.8 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
57	KNNR 6 d.8 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 30 cm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
58	KNR 2-01 d.8 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		9	m ³	9.000	
				RAZEM	9.000
9		Droga wewnętrzna w miejscowości Dąbrowice ul. Piotrowo - działka nr 885 i 879			
59	KNR 2-01 d.9 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.855	km	0.855	
				RAZEM	0.855
60	KNNR 6 d.9 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		855*3.7	m ²	3163.500	
				RAZEM	3163.500
61	KNNR 6 d.9 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		855*3.6	m ²	3078.000	
				RAZEM	3078.000
62	KNNR 6 d.9 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		855*3.5	m ²	2992.500	
				RAZEM	2992.500
63	KNNR 6 d.9 0204-06	Pocza z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 15 cm	m ²		
		855*1.5	m ²	1282.500	
				RAZEM	1282.500
10		Droga wewnętrzna w miejscowości Ostrówki.			
64	KNR 2-01 d.10 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.132	km	0.132	
				RAZEM	0.132
65	KNNR 6 d.10 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		132*3.7	m ²	488.400	
				RAZEM	488.400
66	KNNR 6 d.10 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		132*3.6	m ²	475.200	
				RAZEM	475.200
67	KNNR 6 d.10 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		132*3.5	m ²	462.000	
				RAZEM	462.000
68	KNNR 6 d.10 0204-06	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 15 cm	m ²		
		132*1.5	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
11		Droga gminna nr 102101E w miejscowości Ostrówki			
69	KNR 2-01 d.11 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.385	km	0.385	
				RAZEM	0.385
70	KNR 2-01 d.11 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³		
		385*4*0.15	m ³	231.000	
				RAZEM	231.000
71	KNNR 6 d.11 0204-03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm	m ²		
		385*4	m ²	1540.000	
				RAZEM	1540.000
72	KNR 2-31 d.11 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 40 cm	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.11	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 80 cm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
74 d.11	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		22	m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
75 d.11	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
76 d.11	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 40 cm w km 0+004	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
77 d.11	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
78 d.11	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 80 cm w km 0+295	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
79 d.11	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.11	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		22	m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
12		Droga wewnętrzna w miejscowości Zgórze - działka nr 16			
81 d.12	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.266	km	0.266	
				RAZEM	0.266
82 d.12	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		300*0.2	m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
83 d.12	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
84 d.12	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		20 cm	m ²	300.000	
		300		RAZEM	300.000
85 d.12	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		266*3	m ²	798.000	
				RAZEM	798.000
86 d.12	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		266*3.6	m ²	957.600	
				RAZEM	957.600
87 d.12	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		266*3.5	m ²	931.000	
				RAZEM	931.000
88 d.12	KNNR 6 0204-06	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 15 cm	m ²		
		266*1.5	m ²	399.000	
				RAZEM	399.000
13		Droga wewnętrzna w miejscowości Zgórze - działka nr 15			
89 d.13	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.842	km	0.842	
				RAZEM	0.842
90 d.13	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		842*3.7	m ²	3115.400	
				RAZEM	3115.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.13	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 842*3.6	m ² m ²	 3031.200	
				RAZEM	3031.200
92 d.13	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 842*3.5	m ² m ²	 2947.000	
				RAZEM	2947.000
93 d.13	KNNR 6 0204-06	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 15 cm 842*1.5	m ² m ²	 1263.000	
				RAZEM	1263.000
14		Droga wewnętrzna w miejscowości Zgórze			
94 d.14	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.480	km km	 0.480	
				RAZEM	0.480
95 d.14	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 480*3.8*0.2	m ³ m ³	 364.800	
				RAZEM	364.800
96 d.14	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 480*3.7	m ² m ²	 1776.000	
				RAZEM	1776.000
97 d.14	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 480*3.7	m ² m ²	 1776.000	
				RAZEM	1776.000
98 d.14	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 480*3.6	m ² m ²	 1728.000	
				RAZEM	1728.000
99 d.14	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 480*3.5	m ² m ²	 1680.000	
				RAZEM	1680.000
100 d.14	KNNR 6 0204-06	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 15 cm 480*1.5	m ² m ²	 720.000	
				RAZEM	720.000
15		Droga wewnętrzna w miejscowości Żakowiec			
101 d.15	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.163	km km	 1.163	
				RAZEM	1.163
102 d.15	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1200*0.2	m ³ m ³	 240.000	
				RAZEM	240.000
103 d.15	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1200	m ² m ²	 1200.000	
				RAZEM	1200.000
104 d.15	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1200	m ² m ²	 1200.000	
				RAZEM	1200.000
105 d.15	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1163*3	m ² m ²	 3489.000	
				RAZEM	3489.000
106 d.15	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1163*3.6	m ² m ²	 4186.800	
				RAZEM	4186.800
107 d.15	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1163*3.5	m ² m ²	 4070.500	
				RAZEM	4070.500
108 d.15	KNNR 6 0204-06	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 15 cm 1163*1.5	m ² m ²	 1744.500	
				RAZEM	1744.500
16		Droga wewnętrzna w miejscowości Lliopol			

[illegible]